

烈士墓停车场变压器设备间屋面排危
整治项目 工程

招标控制价

招标控制价(小写): 123620.27

(大写): 壹拾贰万叁仟陆佰贰拾元贰角柒分

其中:安全文明施工费用(小写): 4097.26

(大写): 肆仟零玖拾柒元贰角陆分

招 标 人: _____ (单位盖章) 工程造价
咨 询 人: _____ (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人: {招标人信息\法定代表人} _____ (签字或盖)
法定代表人
或其授权人: _____ (签字或盖章)

编 制 人: _____ (造价人员签字盖专用章) 审 核 人: _____ (造价工程师签字盖专用章)

时 间: 年 月 日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建部分

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
		拆除部分						
1	011607001001	屋面拆除	[项目特征] 1. 拆除类型:小青瓦、椽木、封檐板、砼脊、破损檩木等 2. 拆除方式:根据现场情况, 投标时综合考虑 3. 场内运距:根据现场情况, 投标时综合考虑 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 场内运输	m ²	343	8.48	2908.64	
		新建部分						
1	010901001001	封檐板安装	[项目特征] 1. 材料品种、规格:250*30mm封檐板 2. 其他:棕色油漆, 遍数符合设计及规范要求, 投标时综合考虑 [工作内容] 1. 制作、运输、摊铺、养护	m	108	21.79	2353.32	
2	010901001002	树脂瓦安装	[项目特征] 1. 瓦品种、规格:树脂瓦 2. 安装方式:符合设计及规范要求, 投标时综合考虑 [工作内容] 1. 制作、运输、摊铺、养护 2. 安瓦、作瓦脊	m ²	378	72.62	27450.36	
3	010901001003	彩钢瓦封堵	[项目特征] 1. 瓦品种、规格:彩钢瓦 2. 安装方式:符合设计及规范要求, 投标时综合考虑 [工作内容] 1. 制作、运输、摊铺、养护 2. 安瓦、作瓦脊	m ²	28	102.82	2878.96	
4	011104002001	屋面板制作	[项目特征] 1. 面层材料品种、规格、颜色:2000*850*30mm防腐木 [工作内容] 1. 基层清理 2. 面层铺贴 3. 材料运输	m ²	363	68.02	24691.26	
5	010902001001	屋面卷材防水	[项目特征] 1. 卷材品种、规格、厚度:3mm自粘型防水卷材 [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺油毡卷材、接缝	m ²	343	38.18	13095.74	
6	011404007001	木质构件面层喷涂防虫剂、防火涂料	[项目特征] 1. 油漆品种、刷漆遍数:防虫剂、防火涂料(符合设计及规范要求, 投标时综合考虑) [工作内容] 1. 基层清理 2. 刷防护材料、油漆	m ²	684	35.28	24131.52	
本页小计								97509.8

规费、税金项目计价表

工程名称：土建部分

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费	专业工程规费(人+机)+机械(爆破)土石方规费(人+机)*0.072/费率+人工土石方规费(人)*0.082/费率	10.32	2481.81
2	税金	2.1 + 2.2 + 2.3		11112.58
2.1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费	9	9921.95
2.2	附加税	增值税	12	1190.63
2.3	环境保护税	按实计算		
合计				13594.39

清单子目表

工程名称：土建部分

第 1 页 共 2 页

序号	编码	项目名称	项目特征及主要工程内容	单位	数量	综合单价	综合合价
1	011607001001	屋面拆除	[项目特征] 1. 拆除类型:小青瓦、椽木、封檐板、砣脊、破损檩木等 2. 拆除方式:根据现场情况,投标时综合考虑 3. 场内运距:根据现场情况,投标时综合考虑 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 场内运输	m2	343	8.48	2908.64
	借JA0246	屋面瓦拆除 小青瓦		10m2	34.3	82.64	2834.55
	借JA0258	封檐板拆除		10m	10.8	6.84	73.87
2	010901001001	封檐板安装	[项目特征] 1. 材料品种、规格:250*30mm封檐板 2. 其他:棕色油漆,遍数符合设计及规范要求,投标时综合考虑 [工作内容] 1. 制作、运输、摊铺、养护	m	108	21.79	2353.32
	AG0033	封檐板、搏风板高20cm以内		100m	1.08	1840.24	1987.46
	LE0110	刷硝基清漆每增加一遍 其他木材面		10m2	3.5	104.54	365.89
3	010901001002	树脂瓦安装	[项目特征] 1. 瓦品种、规格:树脂瓦 2. 安装方式:符合设计及规范要求,投标时综合考虑 [工作内容] 1. 制作、运输、摊铺、养护 2. 安瓦、作瓦脊	m2	378	72.62	27450.36
	AJ0004	铺设叠合沥青瓦		100m2	3.78	7262.05	27450.55
4	010901001003	彩钢瓦封堵	[项目特征] 1. 瓦品种、规格:彩钢瓦 2. 安装方式:符合设计及规范要求,投标时综合考虑 [工作内容] 1. 制作、运输、摊铺、养护 2. 安瓦、作瓦脊	m2	28	102.82	2878.96
	AJ0002	屋面彩瓦 粘贴		100m2	0.28	10281.86	2878.92
5	011104002001	屋面板制作	[项目特征] 1. 面层材料品种、规格、颜色:2000*850*30mm防腐木 [工作内容] 1. 基层清理 2. 面层铺贴 3. 材料运输	m2	363	68.02	24691.26
	AG0024换	屋面板制作 平口 1.5cm厚		100m2	3.63	6801.72	24690.24

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：全费用部分

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	2263.8	
1.1	全费用部分	2263.8	
招标控制价合计=1+2+3+4+5		2,263.80	

注：1. 本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
 2. 分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

